

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จากหลังอาคารผู้สูงอายุถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล ออบต.โนนแดง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้มข้างขนาด ๒ เมตร ๑ จุด
 - ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้มข้างขนาด ๒ เมตร ๒ จุด
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ออบต.โนนแดง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา
 - ๖.๑ บัญชีข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.๑ นางธัญวรัตน์ สุปะมา ประธานกรรมการฯ
 - ๑.๒ นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์ กรรมการฯ
 - ๑.๓ นายกบิน กลางเมือง กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

สายทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จากหลักอาคารผู้สูงอายุ ถึง หน้าที่โรงเรียนอนุบาล อบต.โนนแดง

ขนาด ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร ทน 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง ขนาด 2.00 เมตร 1 จุด


ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลู่วิ่ง ขนาด 2.00 เมตร 2 จุด

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 974.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระขาคัดล้มหินโครงการ จำนวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนแดง กำหนด)

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประ.๔ ส่วนรวม 9 แผน

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน + Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3	18,000.00 370,000.00 72,000.00	เงินคงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง		460,000.00	ขนาดพื้นที่โครงการ 794.00 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง		460,000.00	ราคาเฉลี่ย 579.35 บาท/ตร.ม.
	(ตัวอักษร)	(สี่เหลี่ยมทึบบาทถ้วน)		ระยะเวลาลดค่าเงินการ 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางธัญวรัตน์ สุประมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิณ กลางเมือง)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
รวมก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง


สายทาง จากห้องอาหารผู้สูงอายุ ถึง หน้าที่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง


อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตพื้นที่ กบคิ ราคาประเมินมูลค่า 32.26 บาท/ลิตร วันที่ 19/05/2565


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (PLR) 5 % เงินค้ำหนุนกู้ยืม 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งอื่น	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	1.76	1.76	สำนักงานงบประมาณ
2	กรวด	กบ.ม.	4,350.00	-	-	-	-	-	4,350.00	ราคาทางบริษัทราคาประเมิน
3	หิน 1-2 (ตัน X1.65 = กบ.ม.)	กบ.ม.	402.60	85.90	192.08	-	-	-	594.68	เดือน ม.ย. ปี 2565
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ตัน	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00	ราคาทางบริษัท
5	เหล็กแฉกราง คก. 4 มม. @ 20x20 cm.	ตร.ม.	37.50	-	-	-	-	-	37.50	ราคาทางบริษัท
6	SR24 RB 19 มม.	ตัน	29,125.17	-	-	-	2,900.00	-	32,025.17	ราคาทางบริษัท
7	SD40 DB 12 มม.	ตัน	28,574.14	-	-	-	3,300.00	-	31,874.14	ม.ย. 65
8	JOINT FILLER (ใหม่)	ตร.ม.	59.72	-	-	-	-	-	59.72	สิบลบาท
9	JOINT SEALER	ลิตร	42.90	-	-	-	-	-	42.90	สิบลบาท
10	ค่าผสมคอนกรีต	กบ.ม.	-	-	-	-	-	202.26	202.26	
11	ค่าขนส่งจากบริษัท ไปกบ. 1 กม.	กบ.	-	1.00	15.15	-	-	-	15.18	
12	ค่าติดตั้งแบบตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	-	-	-	-	-	20.60	20.60	สำนักงานงบประมาณ
13	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	12.21	12.21	
14	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	กบ.ม.	-	-	-	-	-	30.00	30.00	ราคากลาง ตุลาคม 2560
15	ค่าทยอดต่าง	เมตร	-	-	-	-	-	14.99	14.99	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ

(นางธัญรัตน์ สุประมา)

(นางสาวชอุษา มะโนรัตน์)

(นายภคิน กลางเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
จากหลังอาคารผู้สูงอายุถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.โนนแดง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จากหลังอาคารผู้สูงอายุถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.โนนแดง งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จากหลังอาคารผู้สูงอายุถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.โนนแดง

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรัง ขนาด ๒.๐๐ เมตร ๑ จุด

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมลูกรัง ขนาด ๒.๐๐ เมตร ๒ จุด หรือ พื้นี่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนแดงกำหนด ราคากลาง ๔๖๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จากหลังอาคารผู้สูงอายุถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.โนนแดง เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง